

WYPIŚ SKŁADNIEB STROPNYCH, PODŁAHOVYCH A STREŚNYCH KONSTRUKCII

<b>P01</b>	100 mm
BETONOVÁ VÁŽNINA	
HROBIZDLOVÁ Z ASFALTU, PÁSOV+Na+NP	
POMALDOBT BETON	
3 mm	
150 mm	
<b>S01</b>	160/120 mm
SENDOVÝ PANE, SP2C E-PIR PRE STRECHY	
OCELOVÁ VÁŽNICA	
OCELOVÝ PRIEHRADOVÝ VÁŽNIK	

# LEGENDA MATERIÁLOV

# JESTYLIĆE ZWISŁE OBWODOWE, NOSNÉ A DELIAGE KONŠTRUKCIE


Murovo s pevnosťou strednou od 1,0 do 2,0 MPa  
 ťehly Cdm P15M (240x115x113) s hr. 100–400 mm, MWC 2,5 MPa


Obvodový plášť z tropezového oceľového pozinkovaného plechu


POZN.: jednotlivé druhy jestvujúcего muriva nie sú graficky rozlíšené, šrafovanie je použité pri rozlíšení nového muriva

## NOVÉ ZVISLÉ OBVODOVÉ, NOSNÉ A DELIČNÉ KONŠTRUKCIE

Opästenie fasády – sendvičový panel SPZE-E-PIR pre vonkajšie steny s hr. 120 mm



Zateplenie obvodového múru – dosky z minerálnej vlny FKD S Thermal (1000x600x160 mm) s hr. 160 mm, zateplenie ostien, podprahů a parapetov – dosky z minerálnej vlny FKD RS C1 (1000x600x30 mm) s hr. 30 mm, kontaktný zateplovací systém,




Silikon–silikátová omietka rozlietana jemnozrnnou vrstvou

Táto projektová dokumentácia bola zhotovená pomocou  
LEGALNEHO softwaru AutoCAD LT 2010 (Serial No 391-2660447)  
od spoločnosti Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, USA

$$\pm 0,000 = 182,000 \text{ m.n.m}$$

# VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

Autor	Ing. Michal SLOBODNIK Autorizovaný stavebný inžinier SKSL, reg. číslo 4260+1,12 kategória Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb kategória Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
Zod.pojektant	Ing. Michal SLOBODNIK
Vypracoval	Ing. Michal SLOBODNIK
Kresili	Juraj SROJATAK
Stavobník: OSTPOL SLOVAKIA s.r.o., Gemerská 5, 984 01 Lučenec	<div> <div> <div>985 56</div> <div>Gregorova</div> <div>Vieska 73</div> </div> <div> <div>prev. Mám republiky 26, 984 01 Lučenec</div> <div>mobile: +421 903 811 902, +421 907 816 525</div> <div><a href="http://www.promost.sk">http://www.promost.sk</a>, <a href="mailto:promost@szm.sk">promost@szm.sk</a></div> <div>e-mail: <a href="mailto:promost2@gmail.com">promost2@gmail.com</a>, <a href="mailto:promost@szm.sk">promost@szm.sk</a></div> </div> </div>
Stavba:	Formát Ú3x44
	Dátum 10.2017
	Stupeň PROJEKT STAVBY
	Číslo zakázky MS-55-2017
	Poznámka
Obsah:	<div> <div> <div>1:50</div> <div>Mierka:</div> </div> <div> <div>E-10</div> <div>Číslo:</div> </div> </div>



2014