

LEGENDA MATERIÁLOV


OZNAČENIE	DRUH POVRCHOVEJ ÚPRAVY	POPIS ZÁKLADNEHO MATERIÁLU POUŽITEHO PRI ÚPRAVE POVRCHU	MATERIÁL KONEČNEJ ÚPRAVY POVRCHU	FARBA KONEČNEJ ÚPRAVY POVRCHU	TECHN. NORMA KATALÓG
U1	OMIETKA FASÁDY	VÁPENNOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA	VÁPENNÝ NÁTER	farba BIELÁ	
U2	OBKLAD FASÁDY	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH TRAPEZOVÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH	BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY	PRIRODZENÁ FARBA ZINKU	
U3	VRÁTA	OCELOVÉ PROFILY, OCELOVÝ PLECH	SVETLIČKÝ NÁTER	farba MODRÁ	
U4	KLAMP, PRVKY STRECHY, ŽLABY A ZVODY	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S hr. 0,60 mm	BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY	PRIRODZENÁ FARBA ZINKU	
U5	OPLECHOVANIE PARAPETOV	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S hr. 0,60 mm	SVETLIČKÝ NÁTER	farba BIELÁ	
U6	OKNÁ, DVERE	DREVENÉ/OCELOVÉ RÁMY, JEDNODUCHÉ/DVOJITÉ ZASKLENIE	OLEJOVÝ/SVETLIČKÝ NÁTER	farba BIELÁ	
U7	KOMINOVÉ TELESO	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S hr. 0,60 mm	BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY	PRIRODZENÁ FARBA ZINKU	
U8	KRYTINA STRECHY	TRAPEZOVÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH	BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY	PRIRODZENÁ FARBA ZINKU	
U9	MREŽE	OCELOVÉ TENKOSTENNÉ PROFILY	SVETLIČKÝ NÁTER	farba HNEDÁ	
U10	VONKAŠIE SCHODISKO	OCELOVÉ PROFILY, OCELOVÝ PLECH	SVETLIČKÝ NÁTER	farba MODRÁ	
U11	VETRACIA MREŽKA	OCELOVÉ PROFILY/HLINIKOVÉ LAMELY	BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY	PRIRODZENÁ FARBA HLINIKÁ	

Táto projektová dokumentácia bola zhotovená pomocou  
LEGALNEHO softwaru AutoCAD LT 2010 (Serial No 391-26604147)  
od spoločnosti Autodesk, Inc., 111 Melvin Parkway, San Rafael, CA 94903, USA

±0,000 = 182,000 m.n.m

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

Autor	Ing. Michal SLOBODNIK	<div>PROMOST s.r.o.<div>985 56 Gregorova Vieska 73 prev. nám. republiky 26, 984 01 Lučenec mobil: +421 903 811 902, +421 907 816 525 http://www.promost-szm.sk e-mail: promos29@gmail.com, promos@szm.sk</div></div>
	Autorizovaný stavebný inžinier SKSL, reg. číslo 4260*1,12	
	kategória inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb	
	kategória inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb	
Zodp.projektant	Ing. Michal SLOBODNIK	985 56 Gregorova Vieska 73 prev. nám. republiky 26, 984 01 Lučenec mobil: +421 903 811 902, +421 907 816 525 http://www.promost-szm.sk e-mail: promos29@gmail.com, promos@szm.sk
Vyracoval	Ing. Michal SLOBODNIK	
Kreslil	Juhoj SIROTIAK	
Stavebník: OSTIPOL SLOVAKIA s.r.o., Gemerská 5, 984 01 Lučenec	Formát	
Stavba:	Dátum	10.2017
ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI		
PRIEMYSELNEJ BUDOVY OSTIPOL		
V LUČENCI		
Obsah:	Stupeň	PROJEKT STAVBY
	Číslo základzy	MS-55-2017
	Poznámka	
BOČNÝ POHĽAD		Mierka: 1:50
NOVÝ STAV		Č. výk.: E-12



BOČNÝ POHĽAD