


LEGENDA MATERIÁLOV

- POZNAMKY :
- POZN. 01 : SKLON STREŠNÝCH ROVN – 14,00°
- POZN. 02 : PLOCHA KRYTINY STRECHY – 747,50 m²
- POZN. 03 : KRYTINA STRECHY – OCELOVÝ POZINKOVANÝ TRAPÉZOVÝ PLECH, STN 73 3610
- POZN. 04 : ŽLABY – PODODKAPOVÉ POLKRUHOVÉ DN 150 mm KLADENÉ V SPÁDE 0,5% V SMERE KU ODPADOVYM RÚRAM,
MATERIÁL – OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S hr. 0,60 mm, STN 73 3610
- POZN. 05 : ODPADOVÉ RÚRY – KRUHOVÉ DN 120 mm, MATERIÁL – OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH
S hr. 0,60 mm, STN 73 3610
- POZN. 06 : KLAMPARSKÉ PRVKY STRECHY – OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S hr. 0,60 mm, STN 73 3610
- [+7,500] – VÝŠKOVÁ KOTÁ HORNÉJ HRANY STREŠNEJ KRYTINY




Táto projektová dokumentácia bola zhotovená pomocou
LEGALNETHO softwaru AutoCAD LT 2010 (Serial No. 391-26604147)
od spoločnosti Autodesk, Inc., 111 Main St. Portland, OR 97208, USA

±0,000 = 182,000 m.n.m

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

Autor	Ing. Michal SLOBODNÍK	AutORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER SKS, reg. číslo 426071,12	PROMOST S.R.O. Sídlo: 985 56 Garajova Vieska 73 985 56 Garajova Vieska 73 IČO: 462 189 889 DIČ: 2021074518 TEL: +421 905 424 424 E-MAIL: promost2@gmail.com, promost@seznam.sk
Zodp.projektant	Ing. Michal SLOBODNÍK		
Vypracoval	Ing. Michal SLOBODNÍK		
Kreslil	Júroľ ŠIROTIÁK		
Stavebník	OSTPOL SLOVAKIA s.r.o., Gemerská 5, 984 01 Lučerenec	Formát	05x44
Stavba:	ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PRIEMYSELNEJ BUDOVY OSTPOL V LUČENCI	Dátum	10.2017
		Stupeň	PROJEKT STAVBY
		Číslo zôkôzky	MS-55-2017
		Poznámka	
Oslohl:	PÔDORYS STRECHY	Stav	1:75
		Číslo	E-07



STRECHA